



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง ราคาากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง-นายนายทวิ จันทรปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐  
(จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง-นายนายทวิ จันทรปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง-นายนายทวิ จันทรปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) มีราคากลางเป็นเงิน ๔๘๕,๒๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง-นายนายทวี จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๔๘๗,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง-นายนายทวี จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ..... ๔๘๕,๒๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบแสดงประมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ สิบตำรวจตรีประเสริฐ วงษ์ชู	นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเขาวลิต หุชัยภูมิ	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	กรรมการ
๗.๓ สิบเอกพนม สุราษฎร์	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ องค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ..... วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน  
นายบรรจง-นายนายทวี จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน  
นายบรรจง-นายนายทวี จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) งบประมาณ  
๔๘๗,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง-นายนายทวี จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ หมู่ที่  
๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง โดยใช้ราคาวัสดุ  
จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุง  
กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๔๘๕,๒๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตาม  
ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้)

### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) สิבתำรวจตรี ประธานกรรมการ  
(ประเสริฐ วงษ์ชู)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) สินเอก กรรมการ  
(นายเขาวลิต หุชัยภูมิ) (พนม สุราษฎร์)

/ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่...





แบบ ปร.5

## สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายบรรจง-นายทวี จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ ทล-2-203

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	355,726.86	1.3642	485,282.58	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			485,282.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			485,200.00	
	ตัวอักษร ( สีแสดแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน )				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี

ประธานกรรมการ

(ประเสริฐ งามชัย)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) สิบเอก

กรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(พยอม สุราษฎร์)



## รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายบรรจง-นายทวี จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ ทถ-2-203

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานเกรดปรับเกลี่ย ชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	920.00	ตร.ม.	-	-	11.24	10,340.80	10,340.80	33.00- 35.99 /
2	งานรองพื้นทางลูกรังหนา 0.20 ม.	0.00	ลบ.ม.	100.00	0.00	-	-	0.00	ลิตร
3	งานลูกรังไหล่ทางหนา 0.20 ม.	36.80	ลบ.ม.	100.00	3,680.00	-	-	3,680.00	ลูกรัง
4	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ 0.05 ม.	36.80	ลบ.ม.	504.68	18,572.22	-	-	18,572.22	
5	งานผิวทางแบบ คสล. 0.15 ม. (ค.2)	110.40	ลบ.ม.	1,998.13	220,593.55	327.00	36,100.80	256,694.35	
6	งานเหล็กเส้น 6.1 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 6 มม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม. 6.2 RB Ø 19 มม. 6.3 DB Ø 12 มม.	736.00	ตร.ม.	48.00	35,328.00	5.00	3,680.00	39,008.00	
7	ยางแอสฟัลท์	12.88	ลิตร	20.00	257.60	6.00	77.28	334.88	
8	งานไม้แบบ	23.92	ลบ.พ.	584.79	13,988.18	139	3,324.88	17,313.06	
9	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (ปากลื่นราง) ท่อขนาด Ø 0.30x1.00 ม.	0.00	ท่อ	355.00	0.00	106	0.00	0.00	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>								<b>355,726.86</b>	

(ลงชื่อ) ลิปตำรวจตรี

ประธานกรรมการ

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ลิปเอก

กรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(พนม สุราษฎร์)