



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นานางบุญมา ropic บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นานางบุญมา ropic บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นานางบุญมา ropic บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ตามแบบมาตรฐานงานทางและสะพาน

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นานางบุญมา ropic บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ตามแบบมาตรฐานงานทางและสะพาน มีราคากลางเป็นเงิน ๒๔๖,๙๐๐.๐๐ (สองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บล็อคอคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นานาง
บุญมา รบศึก บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ
(ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๓๖,๘๐๐.-บาท (-สามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บล็อคอคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นานาง
บุญมา รบศึก บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง
๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ตามแบบมาตรฐานงานทางและสะพาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒๔๖,๘๐๐.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบสรุปผลการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบแสดงประมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายเชาวลิต หุชัยภูมิ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอานนท์ คำโน | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวนิตยา อุดน้อย | เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ

ที่ - วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นานางบุญมา รบศึก บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๑๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นานางบุญมา รบศึก บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๓๖,๘๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นานางบุญมา รบศึก บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง โดยใช้ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุงกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๒๔๖,๘๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) (รายละเอียดตาม ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อพิจารณา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอานนท์ คำโน)


(นางสาวนิตยา อดน้อย)


- ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
.....

(นางยุวดี จันทร์ภา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/ความเห็นของปลัด...

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม.....





สืบตำรวจตรี

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม.....



(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



แบบ ปร.5

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำห้วยยางนางนงนุชมา รับผิดชอบ บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ 3 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตามแบบมาตรฐานงานทางและสะพาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย กองช่าง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	192,973.79	1.2799	246,987.15	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			246,987.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			246,900.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอานนท์ คำโน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวนิตยา อุดน้อย)



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำห้วยยางน่านางบุญมา รับผิดชอบ บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ 3 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตามแบบมาตรฐานงานทางและสะพาน

สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย กองช่าง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานดินชุด	13.00	ลบ.ม.	-	-	142	1,846.00	1,846.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง	25.21	ลบ.ม.	1,909.35	48,134.71	327	8,243.67	56,378.38	
3	คอนกรีตหยาบ	1.78	ลบ.ม.	1,909.35	3,398.64	327	582.06	3,980.70	
4	งานเหล็กเสริม								
5	RB6 มม.	0.03	ตัน	24,358.63	730.76	4,400.00	132.00	862.76	
6	RB9 มม.	1.11	ตัน	22,849.35	25,362.78	4,400.00	4,884.00	30,246.78	
7	DB20 มม.(Dowel)	0.10	ตัน	22,728.41	2,272.84	4,400.00	440.00	2,712.84	
8	DB12 มม.	1.08	ตัน	22,835.71	24,662.57	3,600.00	3,888.00	28,550.57	
9	DB16 มม.	0.49	ตัน	22,841.78	11,192.47	3,600.00	1,764.00	12,956.47	
10	DB25 มม.	0.00	ตัน	20,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	54.00	กก.	41.78	2,256.12	-	-	2,256.12	
12	งานไม้แบบ(50%)	54.71	ลบ.ม.	584.79	31,993.86	139	7,604.69	39,598.55	
13	ตะปู	27.36	กก.	52.14	1,426.55	-	-	1,426.55	
14	joint filler	5.96	ตร.ม.	70.00	417.20	-	-	417.20	
15	ทรายถมข้างbox	14.76	ลบ.ม.	523.37	7,724.94	142	2,095.92	9,820.86	
16	งานอื่นๆ								
	16.1งานดินถม	10.00	ลบ.ม.	50.00	500.00	142.00	1,420.00	1,920.00	
รวมค่างานต้นทุน								192,973.79	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอานนท์ คำโน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวนิตยา คุตน้อย)